

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแอม
ประเภท	ประเภทงานอาคาร
รายละเอียดของงาน	โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลดงเมืองแอม ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ร ยาว 11 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมรั้วด้านหน้าโรงเรียนอนุบาล ยาว 36 เมตร สูง 1.80 เมตร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแอม
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนอนุบาลดงเมืองแอม ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสนวงวาง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแอม
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแอม
ประมาณราคาค่าแบบ	ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่	เดือน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
	ส่วนที่1 ค่างานค้ำยัน				
1	ประเภท				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานอาคาร	592,462.87	1.3074	774,585.96	-ดอกเบี้ยงานกู้ 6 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ส่วนที่2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม				
	ข้อกำหนด (ค่าป้ายโครงการ)	3,000		3,000.00	
	ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			777,585.96	บาท
	คิดราคาเพียง			777,000.00	บาท
ตัวอักษร					เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ์ หึงพักตร์)
ปลัด อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกัมพล ชันติวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

(นายวสิน สอนจันทร์)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลคงเมือง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ร ยาว 11 เมตร สูง 3 เมตรพร้อมรั้วด้านหน้าโรงเรียนอนุบาล ยาว 36 เมตร สูง 1.80 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลคงเมืองแอม ต.คงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ ตามรายละเอียดแบบแปลน รายการที่
 ประมาณการ เมื่อวันที่ ประมาณการโดย กองช่าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1)	งานก่อสร้างรั้วโรงเรียน ขนาดสูง 1.80 ม. ยาว 36 ม.พร้อมป้ายโรงเรียน								
1	งานปรับพื้นที่								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการ ดินถมปรับระดับ และวางผังก่อสร้าง	1.00	รายการ			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	งานจุดดินพร้อมถมกลับ	4.50	ลบ.ม.			142.00	639.00	639.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตขยาย 1:3:5	0.16	ลบ.ม.	1,663.00	266.08	426.00	68.16	334.24	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.10	ลบ.ม.	1,893.00	7,761.30	466.00	1,910.60	9,671.90	
2.3	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	537.39					
2.4	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	78.00	กก.	26.03	2,030.34	4.40	343.20	2,373.54	
2.5	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	210.00	กก.	25.09	5,268.90	4.40	924.00	6,192.90	
2.6	เหล็กเส้นกลม RB 12 มม.		เส้น						
2.7	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	90.00	900.00			900.00	
2.8	ตะปูขนาด 3 นิ้ว	20.00	กก.	57.25	1,145.00			1,145.00	
2.9	ค่าเช่าแบบ	38.00	ตร.ม.	45.00	1,710.00	139.00	5,282.00	6,992.00	
2.1	ค่าแรงไม้แบบ		รายการ						
รวมราคาค่าต้นทุน 1									
								30,248.58	

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกัมพล ชินศิริวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คงเมืองแอม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายพิเชษฐ์ เห็งพักตร์)
 ปลัด อบต.คงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขา
 (นายวศิน สอนจันทร์)
 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลคงเมือง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร รยาว 11 เมตร สูง 3 เมตรพร้อมรั้วด้านหน้าโรงเรียนอนุบาล ยาว 36 เมตร สูง 1.80 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลคงเมืองแอม ต.คงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น แบบเลขที่ ตามรายละเอียดแบบแปลน รายการที่
 ประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2566 ประมาณการโดย กองช่าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างรั้วโรงเรียน ขนาดสูง 1.80 ม. ยาว 36 ม.พร้อมป้ายโรงเรียน								
7	งานก่ออิฐ / ฉาบปูน								
7.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	36.60	ตร.ม.	618.00	22,618.80	176.00	6,441.60	29,060.40	
7.2	ผนังฉาบปูน	36.60	ตร.ม.	60.00	2,196.00	95.00	3,477.00	5,673.00	
7.3	ฉาบปูนโครงสร้าง รวมงานจับเชิย	96.40	ตร.ม.	50.69	4,886.52	115.00	11,086.00	15,972.52	
7.4	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	46.62	กก.	26.12	1,217.71	4.40	205.13	1,422.84	
7.5	ผนังติดหินจักชอร์ ขนาด 0.10 x 0.30 ซม. + พร้อมค่าปูนกาว	45.12	ตร.ม.	1,250.00	56,400.00	350.00	15,792.00	72,192.00	(สิระภายหลัง)
7.6	หินแกรนิตได้ค่า ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	40.00	ตร.ม.	2,190.00	87,600.00	222.00	8,880.00	96,480.00	
7.7	ตัวหนังสือคำว่า โรงเรียนอนุบาลคงเมืองแอมทำด้วยสแตนเลสติดตั้งยึดด้วยสกรู	1.00	รายการ	18,000.00	18,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	
7.7	ตัวหนังสือคำว่า DONGMUEANG AM SCHOOL ทำด้วยสแตนเลสติดตั้งยึดด้วยสกรู	1.00	รายการ	25,000.00	25,000.00	1,000.00	1,000.00	26,000.00	
7.8	ป้ายโลโก้โรงเรียนอนุบาลทำด้วยสแตนเลสก็ดกรด	1.00	รายการ	18,000.00	18,000.00	500.00	500.00	18,500.00	
7.9	บัวสำเร็จ 5 นิ้ว	32.00	เมตร	350.00	11,200.00	200.00	6,400.00	17,600.00	
8	ลูกกรงสแตนเลส	8.10	ตร.ม.	2,900.00	23,490.00			23,490.00	
8.1	สีน้ำพลาสติก	66.64	ตร.ม.	63.03	4,200.32	34.00	2,265.76	6,466.08	
8.2	บัวสำเร็จ 4 นิ้ว	20.00	เมตร	300.00	6,000.00	200.00	4,000.00	10,000.00	
8.3	คิ้วอลูมิเนียมกันสนิม 2 นิ้ว	30.00	เมตร	150.00	4,500.00			4,500.00	
8.4	สีเคลือบน้ำยา A 100	2	แกลลอน	590	1180	1534	3068	4248	
8.5	โคมไฟสปอร์ตไลท์สีวอร์ม แบบชนิดมีขาขึ้น หัวปรับระดับได้ ขนาด 50 วัตต์								
	รวมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	4	ดวง	1200	4,800.00			4,800.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน 1							355,404.84	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกัมพล ชันดีวีร์วัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คงเมืองแอม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิษเชษฐ์ เฟื่องศักดิ์)

ปลัด อบต.คงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

(นายวศิน สอนจันทร์)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน