

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงอาหาร ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๓.๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๘๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการคำนวณราคากลาง
 ๑. นายพิเชษฐ์ เฟ็งพัคตร์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ประธาน
 ๒. นายกัมพล ชันติวิวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 ๓. นายวศิน สอนจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ เป็น กรรมการ/เลขานุการ

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 3.90 เมตร รายละเอียดแบบแปลนกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปสถาปัตย์ 240 Ksc.	0.74	ลบ.ม.	1,962.62	1,458.23	419.00	311.32	1,769.54	
	1.2 งานเหล็กเสริม	0.11	ตัน	-	-	3,600.00	399.60	399.60	
	- เหล็ก RB 6 มม.	22.20	กก.	23.28	516.82	-	-	516.82	
	- เหล็ก DB 12 มม.	88.80	กก.	22.02	1,955.38	-	-	1,955.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	28.67	57.34	-	-	57.34	
2	งานปิดหน้าจั่ว	25.20	ตร.ม.	-	-	88.00	2,217.60	2,217.60	
	-เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 2" x 4" หนา 1.6 มม.	24.00	ท่อน	629.00	15,096.00	-	-	15,096.00	
	-ไม้เทียม ยาว 4 เมตร (ขนาด 8 นิ้ว)	58.00	แผ่น	95.00	5,510.00	-	-	5,510.00	
	-นอตเกลียวยึดไม้ฝาเมอร์ธา	500.00	ตัว	2.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	-ลวดเชื่อม	2.00	กิโลกรัม	180.00	360.00	-	-	360.00	
3	งานผนังก่ออิฐภายในภายนอกอาคารและในห้องครัว	210.00	ตร.ม.	-	-	84.00	17,640.00	17,640.00	
	-อิฐบล็อกจาก	2,730.00	ก้อน	6.00	16,380.00	-	-	16,380.00	
	-ปูนซีเมนต์ผสม	28.00	ถุง	108.50	3,038.00	-	-	3,038.00	
	รวม				45,371.76		20,568.52	65,940.28	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ เพ็งพัคตร์)

ปลัด อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกัมพล ชันติวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวศิน สอนจันทร์)

นายช่างเขียนแบบ อบต.ดงเมืองแอม

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 3.90 เมตร รายละเอียดแบบแปลนกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม ตำบลดงเมืองแอม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	-ทรายหยาบ	6.30	ลบ.ม.	542.06	3,414.98		-	3,414.98	
4	งานเอ็นและทับหลัง	186.00	เมตร		-	65.00	12,090.00	12,090.00	
	-เอ็นและทับหลัง	186.00	เมตร	85.00	15,810.00		-	15,810.00	
5	งานฉาบปูน	420.00	ตร.ม.		-	87.00	36,540.00	36,540.00	
	-ปูนซีเมนต์ผสม	101.00	ถุง	108.50	10,958.50		-	10,958.50	
	-ทรายหยาบ	16.80	ลบ.ม.	542.06	9,106.61		-	9,106.61	
6	งานประตูลูมิเนียม/หน้าต่างอลูมิเนียม								
	-ป.1	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00		-	32,000.00	
	-ป.2	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	-ป.3	2.00	ชุด	5,800.00	11,600.00		-	11,600.00	
	-น.1	4.00	ชุด	15,000.00	60,000.00		-	60,000.00	
	-น.2	4.00	ชุด	6,500.00	26,000.00		-	26,000.00	
	-น.3	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00		-	2,400.00	
7	งานฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด								
	แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด1.20X2.40 เมตร โครงคร่าวชุบสังกะสี @	300.00	ตร.ม.	272.00	81,600.00	75.00	22,500.00	104,100.00	
8	งานปิดข้างजू	20.00	ตร.ม.			88.00	1,760.00	1,760.00	
	-เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ขนาด 1 1/5 นิ้ว X 3 นิ้ว	23.00	ท่อน	475.00	10,925.00		-	10,925.00	
	-ไม้เทียม ยาว 4 เมตร (ขนาด 8 นิ้ว)	37.00	แผ่น	95.00	3,515.00		-	3,515.00	
	รวม				279,330.09		72,890.00	352,220.09	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกัมพล ชันดีวีวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ เพ็งพักตร์)
ปลัด อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายวศิน สอนจันทร์)
นายช่างเขียนแบบ อบต.ดงเมืองแอม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลตำบลคงเมืองแอม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 3.90 เมตร รายละเอียดแบบแปลนกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลตำบลคงเมืองแอม ตำบลคงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9	- นี้อคเกิลยวียตีไม้ฝาเมอระ	300.00	ตัว	2.00	600.00			600.00	
	- ลวดเชื่อม	2.00	กิโลกรัม	180.00	360.00		-	360.00	
10	งานร้อยถอดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า(ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดคู(เรือกอง)	18.00	ชุด		-	30.00	540.00	540.00	
	งานทาสี				-		-	-	
11	- สีนํ้าพลาสติกชนิดทาภายใน (ทาหับ 2 ครั้ง)	274.00	ตร.ม.	49.00	13,426.00	30.00	8,220.00	21,646.00	
	- สีนํ้าพลาสติกชนิดทาภายนอก(ทาหับ 2 ครั้ง)	210.00	ตร.ม.	53.00	11,130.00	34.00	7,140.00	18,270.00	
	งานเคาะเตอร์ภายในห้องครัว							-	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	12.00	ถุง	108.50	1,302.00			1,302.00	
	- หิน 1-2	1.90	ลบ.ม.	650.00	1,235.00			1,235.00	
	- ทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม.	540.60	810.90			810.90	
	- เหล็กกลม ขนาด 9 มม ยาว 10 เมตร	20.00	พ่อน	126.00	2,520.00			2,520.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.50	กก.	28.97	43.46			43.46	
	- กาวซีเมนต์	3.00	ถุง	198.00	594.00			594.00	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 X 0.60 เมตร	11.00	ตร.ม.	573.00	6,303.00	222.00	2,442.00	8,745.00	
รวม							56,666.36		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกัมพล ชันดีวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คงเมืองแอม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ เเพงพักตร์)
ปลัด อบต.คงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายสัน สอนจันทร์)
นายช่างเขียนแบบ อบต.คงเมืองแอม

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/4

ชื่อโครงการ: ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 3.90 เมตร รายละเอียดแบบแปลนกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง: โรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่: เมื่อวันที่: เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยาแนวกระเบื้อง	1.00	ถุง	85.00	85.00	-	-	85.00	
	ค่าแรงเข้าแบบ/เทคนิคกริด/ผูกเหล็กเคอร์เตอร์	1.00	รายการ	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
12	งานอุปกรณ์ล้างจาน								
	ซิงค์ล้างจาน 1 หลุม / ที่พักจาน สแตนเลสพร้อมก๊อกสแตนเลส	4.00	ชุด	2,900.00	11,600.00	300.00	1,200.00	12,800.00	
	ระบบน้ำดีและระบบน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
13	งานฝ้าเพดานรอบนอก								
	ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด ขนาด 60X120X0.4 ซม. โครงคร่าวซีลาย								
	พร้อมไม้ขอบฝ้าเพดานไม้เทียม	120.00	ตร.ม.	171.27	20,552.40	92.00	11,040.00	31,592.40	
14	งานไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้า								
	ตู้คอนซูมเมอร์ กั้นชุด 8 ช่องเมน	1.00	ชุด	2,490.00	2,490.00	115.00	115.00	2,605.00	
	โคมไฟฟ้าดาวไลท์ หลอด LED 24 วัตต์ ขนาด 8 นิ้ว	18.00	ชุด	350.00	6,300.00	115.00	2,070.00	8,370.00	
	สายไฟฟ้า THW 1X2.5 (สีแดง/สีเหลือง/สีเขียว)	300.00	เมตร	10.00	3,000.00	11.00	3,300.00	6,300.00	
	สายไฟฟ้า THW 1X1.5 (สีฟ้า/สีน้ำตาล)	200.00	เมตร	10.00	2,000.00	11.00	2,200.00	4,200.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า	40.00	ท่อน	43.00	1,720.00	12.00	480.00	2,200.00	
	ปลั๊กคู่	10.00	ชุด	75.00	750.00	-	-	750.00	
	ปลั๊กลอยและฝา ขนาด 3 ช่อง	15.00	ชุด	50.00	750.00	-	-	750.00	
	รวม							74,152.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายกัมพล ชันดีวิวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายทิเชษฐี เห่งพักตร์)
 ปลัด อบต.ดงเมืองแอม

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวศิน สอนจันทร์)
 นายช่างเขียนแบบ อบต.ดงเมืองแอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลตำบลดงเมืองแอม บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ซตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม เมื่อวันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและต่อเติมอาคาร	782,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	782,000.00	
	ราคากลาง	782,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายพิเชษฐ์ เฟื่องพัคตร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกัมพล ชันดีวิวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวศิน สอนจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง