

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อระบายน้ำและก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านทุ่งป่อ หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๒,๖๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ๔.๑ จุดที่ ๑ ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคสล. ศก.๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสมศักดิ์ ตาดี ถึง บ้านนางสุภาพร สารสม ระยะทางรวม ๒๔๓ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม กำหนดงบประมาณ ๓๒๐,๑๐๐ บาท
 - ๔.๒ จุดที่ ๒ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย บ้านทุ่งป่อ หมู่ที่ ๓ วางท่อคสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๓๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม งบประมาณ ๔๕๒,๕๐๐ บาท
๕. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๗๒,๖๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการคำนวณราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ์ เพ็งพักตร์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น ประธาน
๒. นายกัมพล ชันดีวีร์วัฒน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๓. นายธีระพล เย็นวัฒนา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคงเมืองแอม					แบบ ปร.5
โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย คลส.ขนาด 1.00 เมตร พร้อมบ่อกัก ระยะทาง 138 เมตร จากบ้านนายสมเกียรติ สารสม ถึงศาลาประชาคม บ้านทุ่งบ่อหมู่ที่ 3					
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น					
รายละเอียดโครงการ วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด 1.00 เมตร พร้อมบ่อกัก ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.6 เมตร ระยะทางรวม 138 เมตร					
ฝ่าย/งาน กองช่าง			สำนัก/กอง กองช่าง อบต.คงเมืองแอม		
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567		
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	329,551.75	1.3642	449,574.50	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000		3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			452,574.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			452,500.00	
	ตัวอักษร				สี่เหลี่ยมผืนผ้าสองพื้นห้าเหลี่ยม
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/งาน			ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ เพ็งพักตร์)
ปลัด อบต.คงเมืองแอม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชัยพล ชินศิริวัฒน์)
ผอ.กองช่าง อบต.คงเมืองแอม

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ
(นายธีระพล เชนวัฒนา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย คลส.ขนาด 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 138 เมตร จากบ้านนายสมเกียรติ สารสม ถึงศาลาประชาคม บ้านทุ่งปอหมู่ที่ 3 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งปอ หมู่ที่ 3 ตำบลดงเมืองแถม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น									
รายละเอียดโครงการ วางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.6 เมตร ระยะทางรวม 138 เมตร									
ฝ่าย/งาน กองช่าง				สำนัก/กอง กองช่าง อบต.ดงเมืองแถม		กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2568					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเดินขุดและถมดิน								
	- ดินขุด	200	ลบ.ม.			112.00	22,400.00	22,400.00	
	- ดินถม	300	ลบ.ม.			112.00	33,600.00	33,600.00	
	งานบ่อพักกว้าง 1.5 x 1.5 เมตร								
	- บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร พร้อมฝาปิด	13.00	บ่อ	3,000.00	39,000.00	100.00	1,300.00	40,300.00	
	งานวางท่อ คลส. คก.1.00 ม.								
	- ท่อ คลส. ขนาด คก. 1.00 เมตร พร้อมยาแนว	120.00	ท่อน	1,517.00	182,040.00	50.00	6,000.00	188,040.00	
	- งานพื้นที่คอนกรีตทางเท้า	11.00	ลบ.ม.	2,047.25	22,519.75	327.00	3,597.00	26,116.75	
	- ตะแกรงเหล็กไวร์เมช	95.00	ตร.ม.	40.00	3,800.00	5.00	475.00	4,275.00	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	120.00	เมตร	115.00	13,800.00	8.50	1,020.00	14,820.00	
	รวมยอดเงินเฉพาะรายการแผ่นนี้				261,159.75		12,392.00	329,551.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นายธีระพล ชันศิริวัฒน์
ผอ.กองช่าง อบต.ดงเมืองแถม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิษณุ ธีงพัทศรี)
ปลัด อบต.ดงเมืองแถม

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายธีระพล เข็นวัฒนา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)					
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคงเมืองแอม					แบบ ปจ.5
รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสมศักดิ์ ตาคี ถึงบ้านนางสุภาพร สารสม					
รายละเอียดโครงการ วางท่อระบายน้ำ คลส. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1 x 1 x 1.2 เมตร ระยะทางรวม 248 เมตร					
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น					
ฝ่าย/งาน กองช่าง			สำนัก/กอง กองช่าง อบต.คงเมืองแอม		
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568		
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	232,572.40	1.3642	317,275.27	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ 1 บ้าย	3,000		3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			320,275.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			320,100.00	
	ตัวอักษร				สามแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/งาน				ตารางเมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ				บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ เห่งพิภคร์)
ปลัด อบต.คงเมืองแอม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกัมพล ชันศิริวัฒน์)
ผ.กองช่าง อบต.คงเมืองแอม

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขา

(นายธีระพล เอ็นวัฒนา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คลองพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายสมศักดิ์ ตาดี ถึงบ้านนางสุภาพร สารสม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคางเมืองแถม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น									
รายละเอียดโครงการ วางท่อระบายน้ำ คลอง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1 x 1 x 1.2 เมตร ระยะทางรวม 248 เมตร									
ฝ่าย/งาน กองช่าง									
ปริมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2568									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาคงเหลือของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานบ่อพักกว้าง 1.0 x 1.0 เมตร								
	- งานดินขุดพร้อมถมกลับ	50.00	ลบ.ม.			112.00	5,600.00	5,600.00	
	- บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 1.0 X 1.0 x 1.2 เมตร พร้อมฝาปิด	25.00	บ่อ	2,500.00	62,500.00			62,500.00	
	งานขุดลอกถึงบ่อกองและวางท่อ คลอง. ศก.0.60 ม.								
	- งานขุดลอกถึงบ่อกอง	50.00	ลบ.ม.			25.38	1,269.00	1,269.00	รื้องานไป
	- ท่อ คลอง. ขนาด ศก.0.60 เมตร พร้อมยานพาหนะ	218.00	ฟุต	457.94	99,830.92	88.00	19,184.00	119,014.92	
	- งานพ่นหินคอนกรีต	8.00	ลบ.ม.	1,859.81	14,878.48	327.00	2,616.00	17,494.48	
	- ตะแกรงเหล็กไวร์เนซ	155.50	ตรม.	32.00	4,976.00	5.00	777.50	5,753.50	
	- แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	193	เมตร	100	19,300.00	8.5	1,640.50	20,940.50	
รวมยอดเงินเฉพาะรายการแผ่นนี้					201,485.40		31,087.00	232,572.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายพิษเชษฐ์ เทีพิทักษ์)
ปลัด อบต.คางเมืองแถม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายกันพล ชันดีวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขาฯ

(นายธีระพล เข็นวัฒนา)
ผู้อำนวยการกองช่างโยธา